

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Свега без ПДВ-а 4x(5+6)	Свега са ПДВ-ом 4x(7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Монтажа и каснија демонтажа скеле у возном окну лифта, према потреби Извођача, са оградом висине један метар на свакој страни, носивости најмање 500 килограма, са платоима скеле учвршћеним од померања и размицања и са размаком по висини возног окна довољним за несметану монтажу лифтовског постројења	комплет	1						
18.	Транспортни трошкови материјала, радне снаге и алата на и са објекта.	комплет	1						
19.	Сви остали непоменути трошкови , транспорти у оквиру објекта и трошкови одвоза на депонију шута и отпада, горе непоменути	комплет	1						
20.	Набавка, испорука и уградња противпожарних врата отпорних на пламен 90 минута. (Обавезна достава пратеће документације за ПП врата по Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009), обавезна плочица са подацима)	ком.	1						
УКУПНО:									

Потпис овлашћеног лица

М.П.