

**ИЗМЕНА И ДОПУНА  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

<b>Назив наручиоца:</b>	Управа за заједничке послове републичких органа
<b>Адреса наручиоца:</b>	Београд, Немањина 22-26
<b>Интернет страница наручиоца:</b>	www.uzzpro.gov.rs
<b>Врста наручиоца:</b>	Органи државне управе
<b>Врста поступка јавне набавке:</b>	Отворени поступак – јавна набавка број 48/2018
<b>Врста предмета:</b>	Радови
<b>Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:</b>	Предмет јавне набавке је <b>извођење грађевинско занатских радова на објекту у улици Ресавска 24.</b> Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
<b>Измена конкурсне документације:</b>	<p>На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације на <b>страни 53 од 74 и 55 од 74</b>, у обрасцу Спецификација са структуром понуђене цене.</p> <p>У табели, у делу Хлађење, под редним бројем 1.3 треба да стоји: <b>“Дужина бакарних цеви на првом спрату за мулти сплит системе је 100м, а за сингл јединицу је 8м. Дебљина бакра цеви Ø10 је 0,9мм, а за цеви Ø6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев Ø10 и Ø6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине 80м.“</b></p> <p>У табели, у делу Хлађење, под редним бројем 2.3 треба да стоји: <b>“Дужина бакарних цеви на другом спрату за мулти сплит системе је 110м. Дебљина бакра цеви Ø10 је 0,9мм, а за цеви Ø6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев Ø10 и Ø6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине 7м.“</b></p> <p>Потребно је припремити понуду на измењеним странама конкурсне документације које се налазе у прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.</p>
<b>Лице за контакт:</b>	Мила Сашећ, телефон 011/2658-875

## СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације, јединичну и укупну цену, са и без ПДВ-а.

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>ХЛАЂЕЊЕ</b>						
<b>Извођач радова је обавезан да врши редован сервис уграђених нових клима за време гарантног рока.</b>							
1	<b>Први спрат</b>						
1.1	<b>Набавка и уградња мултисплит сплит ситема, фреон 410А ("Panasonic", "LG", "Toshiba")</b> Уградња обухвата монтажу (јединица, сав потрошни и помоћни материјал, вакумирање, допуну гаса, подешавање параметара и пуштање у рад, и др.)						
	MU3M19, Qh=5,3kW	КОМ.	1,00				
	MU5M30, Qh=8,8kW	КОМ.	1,00				
1.2	<b>Набавка и уградња јединице расхладног капацитета 12000 btu</b>						
	PM12SP	КОМ.	4,00				
	PM07SP	КОМ.	2,00				
1.3	<b>Набавка и уградња изоловане бакарне инсталације.</b> Дужина бакарних цеви на првом спрату за мулти сплит системе је 100м, а за сингл јединицу је 8м. Дебљина бакра цеви Ø10 је 0,9мм, а за цеви Ø6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев Ø10 и Ø6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине 80м						
	Обрачун по м	м	108,00				
1.4	<b>Монтажа уређаја</b>						
	Система M30	КОМ.	1,00				
	Система M19	КОМ.	1,00				
1.5	<b>Набавка и уградња носача спољне јединице</b>						

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Јед.цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	<b>Набавка и уградња изоловане бакарне инсталације.</b> Дужина бакарних цеви на другом спрату за мулти сплит системе је 110м. Дебљина бакра цеви Ø10 је 0,9мм, а за цеви Ø6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев Ø10 и Ø6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине 7м.						
	Обрачун по м1	м	110,00				
2.4	<b>Електро комуникациони кабал</b>						
	5x1.5mm2	м	125,00				
2.5	<b>Монтажа уређаја</b>						
	MU5M30	ком.	1,00				
	MU3M19	ком.	1,00				
2.6	<b>Набавка и уградња носача спољне јединице</b>						
	Обрачун по пару	ком.	1,00				
	Обрачун по пару	ком.	1,00				
2.7	<b>Пробијање отвора кроз зид</b>						
	за све величине	ком.	10,00				
2.8	<b>Припремно завршни радови</b>	паушал	1,00				
2.9	<b>Израда пројекта изведеног стања за први и други спрат</b>	паушал	1,00				
<b>Укупно за други спрат</b>							

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_