

р.бр	Опис радова	јед. Мере	количина	јед. Цена без ПДВ-а	јед. Цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	Израда техничке документације, идејног пројекта/пројекат за грађевинску дозволу за изградњу прикључка са техничком контролом, у складу са Решењем о прикључењу и прибављање Решење о одобрењу за извођење радова/грађевинску дозволу за изградњу истог. Обрачунава се паушално.	пауш	1.00				
2	Израда ситуационог решења којим је обрађен избор трасе и локација прикључка са прибављањем сагласности на исто од надлеже служби ОДС-а ЕД. Обрачун паушално.	пауш	1.00				
3	Преглед терена, трасирање и ископ пробних ровова (јама), потребних димензија (просечно 1 м3), у бетонском или асфалтном тротоару при одређивању положаја других подземних инсталација.	м3	3				
4	Набавка, испорука, полагање кроз кабловску канализацију и повезивање кабла XP00 AS(J) пресека 3x150+70 мм2; 1kV	м	10				
5	Набавка, испорука, полагање у ров и повезивање кабла XP00 AS(J) 3x150+70 мм2; 1 kV	м	60				
6	Испорука и транспорт и полагање ПВЦ траке и ПВЦ корубе за упозорење изнад кабла	м	60				
7	Машинско сечење асфалта коловоза и тротоара дебљина до 5 цм	м	20				
8	Машинско сечење бетона тротоара и коловоза дебљина до 10 цм	м	20				
9	Машинско разбијање неармираних бетонских подова и тротоара дебљине 10 цм	м2	10				
10	Ручно откопавање земље III категорије, кабловске ровове, ширине до 0,4м, дубине 0,8м	м3	20				
11	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разасирање песка, са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 30 см.	м3	5				
12	Утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило машински, утоваривачем	м3	15				
13	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 10 цм	м2	23				
14	Набавка, испорука и уградња асфалта у слојевима за тротоар или бициклистичку стазу, дебљина слоја 3 см	м2	5				
15	Геодетско снимање и картирање изведеног 1 kV кабловског вода и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању	м	70				
16	Набавка, Испорука и транспорт и уградња јувидур цеви Ø 110	м	20				
17	Контрола збијености материјала у кабловском рову за комплетну трасу рова. Обрачун по изласку на терен.	КОМ	1				

18	Испорука и одвоз вишка земље и шута на депонију, удаљену до 15 км	м3	5				
19	Суво отварање кабла пресека до 3x150+70мм2 са испоруком и уградњом одговарајућих папучица. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене папучице.	КОМ.	8				
20	Испорука и уградња типског измештеног места мерења, слободостојећег мерног ормана са интегрисаном КПК, према датим условима из Решења о прикључењу, опрмљен следећом опремом: - струјни мерни трансформатор 0,4kV;100/5A/A, кл.0,5.....ком.3; - прекидача снаге КС 160А; - вишефункционално бројило 3x230/400V/V;5А за примену у АМ/МДМ системима (припремљеним за систем даљинског читавања и управљања потрошњом са DLSM протоколом)и - модемом за успостављање даљинске комуникације на монтажној табли са МРК кутијом. Везе у МО прилагодити захтеваној снази од 55,2 kW.	КОМПЛЕТ	1				
УКУПНО:							